

**DODATOK Č. DZ221401201430101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012014301 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Spišský Hrhov
sídlo : Ul. SNP č. 10, 053 02 Spišský Hrhov,
Slovenská republika
konajúci : PhDr. Vladimír Ledecký, starosta obce
IČO : 00329592
DIČ : 2020717853
banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
refundácia: 6626885012/1111

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.04.2012** Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1. písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **593 583,77 EUR** (slovom: päťstodeväťdesiattritisíc-päťstoosemdesiattri EUR a sedemdesiatsedem centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **561 837,27 EUR** (slovom: päťstošesťdesiatjedentisícosemstotridsaťsedem EUR a dvadsaťsedem centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **533 745,41 EUR** (slovom: päťstotridsaťtritisícosemstoštyridsaťpäť EUR a štyridsaťjeden centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012014301**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 20-09-2011

Podpis: ..

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Spišský Hrhov, dňa: 30.9.2011

Podpis: ..

PhDr. Vladimír Ledecký, starosta obce Spišský Hrhov



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov	
Kód ITMS	22140120143	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	90	01 - Nenávratná pomoc
23 - Regionálne miestne cesty	10	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 - Verejná správa	100	05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 východné Slovensko
NUTS III	SK 041 Prešovský samosprávny kraj
Okres	Levoča
Obec	Spišský Hrhov
Ulica	Jesenná, Komenského, Osloboditeľov
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Revitalizácia centra obce Spišský Hrhov, jej zatraktívnenie prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry v centre obce
Špecifický cieľ projektu 1	Zrealizovať SO 01 prostredníctvom rekonštrukcie, výstavby a odvodnenia chodníkov
Špecifický cieľ projektu 2	Zrealizovať SO 02 prostredníctvom výstavby novej lávky cez miestny potok
Špecifický cieľ projektu 3	Zrealizovať SO 03 prostredníctvom úprav miestnych komunikácií, výstavby parkovísk a ich odvodnenia
Špecifický cieľ projektu 4	Zrealizovať SO 04 prostredníctvom úpravy verejných priestranstiev
Špecifický cieľ projektu 5	Zrealizovať SO 05 prostredníctvom výstavby novej autobusovej zastávky
Špecifický cieľ projektu 6	Zrealizovať SO 06 prostredníctvom výstavby nového verejného osvetlenia
Špecifický cieľ projektu 7	Vypracovať projektovú dokumentáciu revitalizácie centrálnej zóny obce
Špecifický cieľ projektu 8	Zrealizovať proces verejného obstarávania
Špecifický cieľ projektu 9	Realizovať externý manažment projektu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,181	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	5	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2009	593 583,77	2012
Dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	1450	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Hodnota projektu zameraná na debarierizáciu	EUR	0	2009	593 583,77	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	12/2010	01/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	03/2009	09/2009
C Proces verejného obstarávania	12/2009	01/2011
D Externý manažment projektov	05/2010	04/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		04/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	519 867,77	24 329,50	544 197,27	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	446 005,41	24 329,50	470 334,91	717001
			EUR	73 862,36	0,00	73 862,36	717002
		SPOLU	EUR	519 867,77	24 329,50	544 197,27	Σ Stavba
Podporné aktivity			EUR	41 969,50	7 417,00	49 386,50	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	26 141,00	7 417,00	33 558,00	716
		SPOLU	EUR	26 141,00	7 417,00	33 558,00	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 560,00	0,00	2 560,00	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	13 268,50	0,00	13 268,50	637005
Celkovo			EUR	561 837,27	31 746,50	593 583,77	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Opravné náklady

P.č.		Typ Skupina Výdavkov		Kód objektu		Názov objektu		Cena		DPH		Cena celkom s DPH	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Č	SO 01				Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov							
2.	Č	SO 01.01				SO 01 Chodníky							
3.	Č	717001				SO 01.01 Chodník zástavka - nový		2 426,89		461,11		2 888,00	
4.	Č	717002				SO 01.02 Chodník školská jedáleň - rekonštrukcia		28 634,36		5 440,53		34 074,89	
5.	Č	717001				SO 01.03 Chodník ul. Komenského po byt. dom č. 79 - nový		8 189,40		1 555,99		9 745,39	
7.	Č	717002				SO 01.04 Chodník pred byt. domom č. 79 - rekonštrukcia		7 856,24		1 492,69		9 348,93	
8.	Č	717002				SO 01.05 Chodník v zeleni P9 - rekonštrukcia		7 393,77		1 404,82		8 798,59	
9.	Č	717001				SO 01.06 Chodník pri mure redukačného ústavu - nový		7 975,97		1 515,43		9 491,40	
10.	Č	717002				SO 01.07 Chodník pri mure redukačného ústavu - rekonštrukcia		6 957,23		1 321,87		8 279,10	
11.	Č	717001				SO 01.08 Chodník - priestor pred Obecným úradom - nový		2 796,17		531,27		3 327,44	
12.	Č	717001				SO 01.09 Chodník - priestor pred polyfunkčným objektom - nový		12 183,26		2 314,82		14 498,08	
13.	Č	717001				SO 01.10 Chodník pred polyfunkčným objektom - nový		90 753,89		17 243,24		107 997,13	
14.	Č	717001				SO 01.11 Odvodnenie chodníkov		80 332,05		15 263,09		95 595,14	
15.	Č	SO 02				SO 02 Lávka pre peších - nová		34 709,26		6 594,76		41 304,02	
16.	Č	SO 03				SO 03 Komunikácie							
17.	Č	717001				SO 03.01 Otočka autobusov - nová		20 603,88		3 914,74		24 518,62	
18.	Č	717002				SO 03.02 Úprava plôch pred bytovým domom č. 79 - rekonštrukcia		9 679,56		1 839,12		11 518,68	
19.	Č	717001				SO 03.03 Parkovisko pri Obecnom úrade - nové		2 994,04		568,87		3 562,91	
20.	Č	717001				SO 03.04 Parkovisko pred polyfunkčným objektom - nové		3 542,58		673,09		4 215,67	
21.	Č	717002				SO 03.05 Parkovisko pred polyfunkčným objektom - rekonštrukcia		5 709,12		1 084,71		6 793,83	
22.	Č	717001				SO 03.06 Odvodnenie komunikácií		313,23		59,51		372,74	
23.	Č	SO 04				SO 04 Úprava verejných priestranstiev							
24.	Č	SO 04.01				SO 04.01 Prvky drobnej architektúry - nové							
25.	Č	717001				Informačná tabuľa - 2 ks		2 642,99		502,17		3 145,16	
26.	Č	717001				Lavička - 9 ks		3 206,36		609,21		3 815,57	
27.	Č	717001				Lavička - výtvarné dielo 11 ks		3 844,67		730,49		4 575,16	
28.	Č	717001				Smerová tabuľa - 6 ks		3 208,87		609,69		3 818,56	
29.	Č	717001				Smetný kôš - 13 ks		5 120,33		972,86		6 093,19	
30.	Č	717001				Vlajky - 3 ks		3 433,42		652,35		4 085,77	
31.	Č	717001				Základ pod výtvarné dielo pred OÚ - 1 ks		108,15		20,55		128,70	
32.	Č	717001				SO 04.02 Verejná zeleň - rekonštrukcia , nové		34 849,57		6 621,42		41 470,99	
33.	Č	SO 05				SO 05 Zastávka - nová		7 320,77		1 390,95		8 711,72	
34.	Č	SO 06				SO 06 Verejné osvetlenie		40 077,64		7 614,75		47 692,39	
						CELKOM		436 863,67		83 004,10		519 867,77	

Rekapitulácia podľa skupín výdavkov:

717 001: 446 005,41
717 002: 73 862,36
SPOLU: 519 867,77

Stavba:

Objekt: SO 01

Časť: SO 01.01

JKSO:

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov

SO 01 Chodníky

SO 01.01 Chodník zástavka - nový

P.č.	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková Cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		1	Zemné práce					
1	K	HSV	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	29,000	5,47	158,63	
2	K	HSV	R	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	8,700	0,88	7,66	
3	K	HSV	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	17,400	2,19	38,11	
4	K	HSV	R	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	11,600	2,03	23,55	
5	K	HSV	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,400	0,72	12,53	
6	K	HSV	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	58,000	0,42	24,36	
7	K	HSV	R	564831111	Komunikácie					
8	K	HSV	R	596911112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2	58,000	3,87	224,46	0,22000
9	M	HSV	MAT	5922913201	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	58,000	11,36	658,88	0,11200
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
10	K	HSV	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	33,000	9,49	313,17	0,19199
11	M	HSV	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením dl. 100 cm	ks	33,330	4,07	135,65	
	D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
12	K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	33,379	0,24	8,01	

Celkom bez DPH

2 426,89

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
 Objekt: SO 01 Chodníky
 Časť: SO 01.02 Chodník školská jedáleň - rekonštrukcia

P.č.	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Jednotnosť
	D	HSV		1	Zemné práce					
1	K	HSV	R	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	34,400	11,43	393,19	
2	K	HSV	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3 do 100 m3	m3	29,000	5,47	158,63	
3	K	HSV	R	122201109	Prípratok k cenám za lepiivosť horniny	m3	8,700	0,88	7,66	
4	K	HSV	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	17,400	2,19	38,11	
5	K	HSV	R	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	11,600	2,03	23,55	
6	K	HSV	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,400	0,72	12,53	
7	K	HSV	R	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	188,000	0,42	78,96	
8	D	HSV		5	Komunikácie					
8	K	HSV	R	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2	188,000	3,87	727,56	0,22000
9	K	HSV	R	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III. tr. jemnozrnný hr. 40mm	m2	4,800	11,84	56,83	
10	K	HSV	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	188,000	11,36	2 135,68	0,11200
11	M	HSV	MAT	5922913201	Dlažba zámková hrúbky 6 cm	m2	189,880	14,03	2 664,02	
12	K	HSV	R	597962126	Montáž uzavretého žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 200, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	33,000	19,15	631,95	0,38328
13	M	HSV	MAT	5923001237	Standardné žlaby SV 200	ks	33,000	376,94	12 439,02	
14	M	HSV	MAT	5923001239	Standardné žlaby SV 200 - mriežkový rošt 500/260/40/2	ks	66,000	97,74	6 450,84	
15	M	HSV	MAT	673524100	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
	D	HSV		9	Uloženie Novovej fólie	M2	27,000	1,09	29,43	
16	K	HSV	R	917862111	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
					Osadenie chodník, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	149,000	9,49	1 414,01	0,19199
17	M	HSV	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením dl. 100 cm	ks	150,490	4,07	612,49	
18	K	HSV	R	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových	m3	3,600	169,63	610,67	0,03260
19	K	HSV	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	10,870	0,70	7,61	
20	K	HSV	R	979082219	Prípratok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	21,741	0,27	5,87	
21	K	HSV	R	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	7,920	2,91	23,05	
22	K	HSV	R	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	7,920	4,60	36,43	
23	K	HSV	R	979093514	Drvenie stavebného odpadu asfaltového	t	10,870	4,01	43,59	
	D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
24	K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dlžky objektu	t	136,168	0,24	32,68	

Celkom bez DPH

28 634,36

Stavba:

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov

Objekt SO 01

SO 01 Chodníky

Časť: SO 01.03

SO 01.03 Chodník ul. Komenského po byt. dom č. 79 - nový - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

JKSO:

P.č.	TYP	Zaradenie	KČN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	Jednotnosť
	D	HSV		1	Zemné práce					
1	K	HSV	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	29,000	5,47	158,63	
2	K	HSV	R	122201109	Priprávanie k cenám za lepiivosť horniny	m ³	8,700	0,88	7,66	
3	K	HSV	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m ³	17,400	2,19	38,11	
4	K	HSV	R	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m ³	11,600	2,03	23,55	
5	K	HSV	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	17,400	0,72	12,53	
6	K	HSV	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	188,000	0,42	78,96	
	D	HSV		5	Komunikácie					
7	K	HSV	R	564831111	Podklad zo štrkovej vrstvy s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m ²	188,000	3,87	727,56	0,22000
8	K	HSV	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	188,000	11,36	2 135,68	0,11200
9	M	HSV	MAT	5922913201	Dlažba zámková hrúbky 6 cm	m ²	189,880	14,03	2 664,02	
10	K	HSV	R	597962126	Montáž uzavretého žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 200, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	12,000	19,15	229,80	0,38328
	D	HSV		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
11	M	HSV	MAT	673524100	Uloženie Nopovej fólie	M ²	27,000	1,09	29,43	
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
12	K	HSV	R	917862111	Osadenie chodníka. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	149,000	9,49	1 414,01	0,19199
13	M	HSV	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením dl. 100 cm	ks	150,490	4,07	612,49	
14	K	HSV	R	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	5,280	4,60	24,29	
	D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
15	K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	136,168	0,24	32,68	

Celkom bez DPH

8 189,40

Stavba:

Objekt: SO 01

Časť: SO 01.04

JKSO:

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov

SO 01 Chodníky

SO 01.04 Chodník pred byt. domom č. 79 - rekonštrukcia

P.č.	TYP	Zaradenie	KON	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hodnotnosť
	D	HSV		5	Komunikácie					
1	K	HSV	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	193,000	11,36	2 192,48	
2	M	HSV	MAT	5922913201	Dlažba zámková hrúbky 6 cm	m2	194,930	14,03	2 734,87	0,11200
	D	HSV		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
3	M	HSV	MAT	673524100	Uloženie nopovej fólie	M2	24,000	1,09	26,16	
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
4	K	HSV	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	66,000	9,49	626,34	0,19199
5	M	HSV	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením dl. 100 cm	ks	66,660	4,07	271,31	
6	K	HSV	R	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	48,000	28,37	1 361,76	
7	K	HSV	R	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12,5	m	16,000	9,92	158,72	0,17143
8	M	HSV	MAT	5922752000	Tvárnica -betón. žľabovka TBM 1-60 590x295x80	kus	53,333	2,21	117,87	
9	K	HSV	R	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových	m3	1,920	169,63	325,69	0,03260
10	K	HSV	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,224	0,70	2,96	
11	K	HSV	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	8,448	0,27	2,28	
12	K	HSV	R	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	4,224	4,60	19,43	
	D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
13	K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	68,222	0,24	16,37	

Celkom bez DPH

7 856,24

Stavba:

Objekt SO 01

Cast: SO 01.05

JKSO:

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov

SO 01 Chodníky

SO 01.05 Chodník v zeleni P9 - rekonštrukcia

P.č.	Typ	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		1	Zemné práce					
1	K	HSV	R	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	19,800	1,49	29,50	
2	K	HSV	R	113107112	Odstranenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, 0,240t	m2	19,800	3,50	69,30	
3	K	HSV	R	113204111	Vyrthanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	26,400	1,05	27,72	
4	K	HSV	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	136,000	0,42	57,12	
	D	HSV		5	Komunikácie					
5	K	HSV	R	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2	136,000	3,87	526,32	0,22000
6	K	HSV	R	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III. tr. jemnozrnný hr. 40mm	m2	6,600	11,84	78,14	
7	K	HSV	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	136,000	11,36	1 544,96	0,11200
8	M	HSV	MAT	5922913201	Dlažba zámková hrúbky 6 cm	m2	137,360	14,03	1 927,16	
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
9	K	HSV	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	172,000	9,49	1 632,28	0,19199
10	M	HSV	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením dl. 100 cm	ks	173,720	4,07	707,04	
11	K	HSV	R	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	66,000	11,51	759,66	
12	K	HSV	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,540	0,70	5,98	
13	K	HSV	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	17,081	0,27	4,61	
	D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
14	K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	99,921	0,24	23,98	

Celkom bez DPH

7 393,77

Stavba:

Objekt: SO 01

Časť: SO 01.06

JKSO:

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov

SO 01 Chodníky

SO 01.06 Chodníky v zeleni P9 - nové

P.č.	Typ	Zaradenie	KGN	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		1	Zemné práce					
1	K	HSV	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.do 100 m3	m3	33,900	5,47	185,43	
2	K	HSV	R	122201109	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	10,170	0,88	8,95	
3	K	HSV	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	22,600	2,19	49,49	
4	K	HSV	R	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	11,300	2,03	22,94	
5	K	HSV	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,400	0,72	12,53	
6	K	HSV	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	171,000	0,42	71,82	
	D	HSV		5	Komunikácie					
7	K	HSV	R	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	171,000	3,87	661,77	0,22000
8	K	HSV	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	171,000	11,36	1 942,56	0,11200
9	M	HSV	MAT	5922913201	Dlažba zámková hrúbky 6 cm	m2	172,710	14,03	2 423,12	
	D	HSV		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
10	M	HSV	MAT	673524100	Uloženie Nopovej fólie	M2	11,000	1,09	11,99	
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
11	K	HSV	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	188,000	9,49	1 784,12	0,19199
12	M	HSV	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením dl. 100 cm	ks	189,880	4,07	772,81	
	D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
13	K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	118,494	0,24	28,44	

Celkom bez DPH

7 975,97

Stavba: SO 01
Objekt: SO 01 Chodníky
Časť: SO 01.07
JKSO:

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
SO 01 Chodníky
SO 01.07 Chodník pri múre redukčného ústavu - nový

P.č.	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		1	Zemné práce					
1	K	HSV	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	32,100	5,47	175,59	
2	K	HSV	R	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	9,630	0,88	8,47	
3	K	HSV	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	10,700	2,19	23,43	
4	K	HSV	R	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	21,400	2,03	43,44	
5	K	HSV	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,700	0,72	7,70	
6	K	HSV	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	107,000	0,42	44,94	
	D	HSV		5	Komunikácie					
7	K	HSV	R	564831111	Podklad zo štrkodriny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2	107,000	3,87	414,09	0,22000
8	K	HSV	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	107,000	11,36	1 215,52	0,11200
9	M	HSV	MAT	5922913201	Dlažba zámková hrúbky 6 cm	m2	108,070	14,03	1 516,22	
	D	HSV		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
10	M	HSV	MAT	673524100	Uloženie Popovej fólie	M2	71,000	1,09	77,39	
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
11	K	HSV	R	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	29,000	8,37	242,73	
12	K	HSV	R	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	29,000	0,48	13,92	
13	K	HSV	R	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	29,000	0,50	14,50	
14	K	HSV	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	169,000	9,49	1 603,81	0,19199
15	M	HSV	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením dl. 100 cm	ks	170,690	4,07	694,71	
16	K	HSV	R	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	73,000	11,51	840,23	
	D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
17	K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	85,567	0,24	20,54	

Celkom bez DPH

6 957,23

Stavba:

Objekt: SO 01

Časť: SO 01.08

JKSO:

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov

SO 01 Chodníky

SO 01.08 Chodník pri múre redukčného ústavu - rekonštrukcia

P.č.	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. jednotnosť
	D	HSV		1	Zemné práce					
1	K	HSV	R	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek 0,240 t	m2	153,500	1,58	242,53	
2	K	HSV	R	113202111	Vytrhanie obrúb, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	81,000	1,77	143,37	
	D	HSV		5	Komunikácie					
3	K	HSV	R	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III. tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	2,100	11,84	24,86	
4	K	HSV	R	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	153,500	4,30	660,05	0,13193
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
5	K	HSV	R	917461111	Osadenie chodník: obrub. kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12,5 do lôžka	m	81,000	12,22	989,82	0,23884
6	K	HSV	R	917862111	Osadenie chodník: obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	21,000	9,49	199,29	0,19199
7	M	HSV	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením dl. 100 cm	ks	21,210	4,07	86,32	
8	K	HSV	R	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	21,000	11,51	241,71	
9	K	HSV	R	979024441	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, dosiekalebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	81,000	0,85	68,85	
10	K	HSV	R	979071111	Očistenie vyburaných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	153,500	0,85	130,48	
	D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
11	K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	37,050	0,24	8,89	

Celkom bez DPH

2 796,17

Stavba:
Objekt SO 01
Časť: SO 01.09

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov

SO 01 Chodníky

SO 01.09 Chodník - priestor pred Obecným úradom - nový

P.č.	Typ	Zaradenie	KGN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		1	Zemné práce					
1	K	HSV	R	113107143	Odstranenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	m ²	38,800	11,43	443,48	
2	K	HSV	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	70,500	5,47	385,64	
3	K	HSV	R	122201109	Prípratok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	21,150	0,88	18,61	
4	K	HSV	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m ³	23,500	2,19	51,47	
5	K	HSV	R	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladných	m ³	47,000	2,03	95,41	
6	K	HSV	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	23,500	0,72	16,92	
7	K	HSV	R	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šacht, rýh, zárezov v týchto výkopkách do 100 m ³	m ³	2,050	1,46	2,99	
8	M	HSV	MAT	5833482001	Prírodný kameň oruhiaky fr. 20-60mm	t	3,526	154,92	546,25	
9	K	HSV	R	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	235,000	0,42	98,70	
	D	HSV		5	Komunikácie					
10	K	HSV	R	564831111	Podklad zo štrkoviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m ²	235,000	3,87	909,45	0,22000
11	K	HSV	R	596911112	Kladenie zámkovkej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	235,000	11,36	2 669,60	0,11200
12	M	HSV	MAT	5922913201	Dlažba zámková hrúbky 6 cm	m ²	237,350	14,03	3 330,02	
	D	HSV		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
13	M	HSV	MAT	673524100	Uloženie Nopovej fólie	M ²	65,000	1,09	70,85	
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
14	K	HSV	R	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m ²	26,000	8,37	217,62	
15	K	HSV	R	915729111	Prípratok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m ²	26,000	0,48	12,48	
16	K	HSV	R	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m ²	26,000	0,50	13,00	
17	K	HSV	R	917862111	Osadenie chodníka, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	190,000	9,49	1 803,10	0,19199
18	M	HSV	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením dl. 100 cm	ks	191,900	4,07	781,03	
19	K	HSV	R	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	54,000	11,51	621,54	
20	K	HSV	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	12,261	0,70	8,58	
21	K	HSV	R	979082219	Prípratok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	24,522	0,27	6,62	
22	K	HSV	R	979093514	Drvnenie stavebného odpadu asfaltového	t	10,870	4,01	43,59	
	D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
23	K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	151,277	0,24	36,31	

Celkom bez DPH

12 183,26

Stavba: SO 01
 Objekt: SO 01 Chodníky
 Časť: SO 01.10 Chodník pred polyfunkčným objektom - nový

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
 SO 01 Chodníky
 SO 01.10 Chodník pred polyfunkčným objektom - nový

P.č.	Typ	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. jednotnosť
	D	HSV		1	Zemné práce					
1	K	HSV	R	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	44,600	1,49	66,45	
2	K	HSV	R	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťažšieho, hr. 100-200mm, 0,240t	m2	44,600	3,50	156,10	
3	K	HSV	R	113204111	Vytŕhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových 0,040 t	m	50,200	1,05	52,71	
4	K	HSV	R	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	183,600	3,18	583,85	
5	K	HSV	R	122201109	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	55,080	0,88	48,47	
6	K	HSV	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	122,400	2,19	268,06	
7	K	HSV	R	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	61,200	2,03	124,24	
8	K	HSV	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	122,400	0,63	77,11	
9	K	HSV	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	612,000	0,42	257,04	
	D	HSV		5	Komunikácie					
10	K	HSV	R	564831111	Podklad zo štrkôrdviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2	612,000	3,87	2 368,44	0,22000
11	K	HSV	R	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	612,000	11,36	6 952,32	0,11200
12	M	HSV	MAT	5922913201	Dlažba zámková hrúbky 6 cm	m2	618,120	14,03	8 672,22	
13	K	HSV	R	597962131	Montáž uzavretého žľabu SV 300 do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	89,000	22,85	2 033,65	0,46846
14	M	HSV	MAT	5923001302	Žľaby 300	ks	89,000	542,74	48 303,86	
15	M	HSV	MAT	5923001303	Žľaby pre 300 - Mriežkový rošt 500/347/25	ks	44,000	142,60	6 274,40	
	D	HSV		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
16	M	HSV	MAT	673524100	Uloženie Nopovej fólie	M2	130,000	1,09	141,70	
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
17	K	HSV	R	917862111	Osadenie chodníka, obrub. betón, stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	752,000	9,49	7 136,48	0,19199
18	M	HSV	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením dl. 100 cm	ks	759,520	4,07	3 091,25	
19	K	HSV	R	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	162,000	11,51	1 864,62	
20	K	HSV	R	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových	m3	10,680	169,63	1 811,65	0,03260
21	K	HSV	R	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	1,020	74,90	76,40	
22	K	HSV	R	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,244	10,68	23,97	
23	K	HSV	R	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,488	0,33	1,48	
24	K	HSV	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	18,867	0,70	13,21	
25	K	HSV	R	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	37,734	0,27	10,19	
26	K	HSV	R	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vyburaných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	23,496	2,91	68,37	
27	K	HSV	R	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	33,903	4,60	155,95	

	D	HSV	99	Presun hmôt HSV					
28	K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3)	t	498,735	0,24	119,70
					akejkoľvek dĺžky objektu				

Celkom bez DPH

90 753,89

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hráv
Objekt SO 01
Časť: SO 01.11
JKSO SO 01.11 Odvodnenie chodníkov

P.č.	Typ	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		5	Komunikácie					
1	K	HSV	R	597962126	Montáž uzavretého žlabu SV 200, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	33,000	19,15	631,95	0,38328
2	M	HSV	MAT	5923001237	Štandardné žlabu SV 200	ks	33,000	376,94	12 439,02	
3	M	HSV	MAT	5923001239	Štandardné žlabu SV 200 - mriežkový rošt 500/260/40/2	ks	66,000	97,74	6 450,84	
4	K	HSV	R	597962124	Montáž uzavretého žlabu SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	12,000	11,89	142,68	0,22425
5	M	HSV	MAT	5923001201	Štandardné žlabu 100	ks	12,000	239,45	2 873,40	
6	M	HSV	MAT	5923001205	Štandardné žlabu 100 -Mriežkový rošt 500/140/40/2	ks	24,000	37,14	891,36	
7	K	HSV	R	597962131	Montáž uzavretého žlabu SV 300 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	89,000	22,85	2 033,65	0,46846
8	M	HSV	MAT	5923001302	Žlabu 300	ks	89,000	542,74	48 303,86	
9	M	HSV	MAT	5923001303	Žlabu pre 300 BG- Mriežkový rošt 500/347/25	ks	44,000	142,60	6 274,40	
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
10	K	HSV	R	935112211	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12,5	m	16,000	9,92	158,72	0,17143
11	M	HSV	MAT	5922752000	Tvárnica -betón. žlabovka TBM 1-60 590x295x80	kus	53,333	2,21	117,87	
	D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
12	K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	59,585	0,24	14,30	

Celkom bez DPH

80 332,05

Stavba:
Obj SO 02
Čas
JKS

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
SO 02 Lávka pre peších - nová

P.č.	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
1	D	HSV		1	Zemné práce	hod	240,000	3,34	801,60	
2	K	HSV	R	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	ks	1,000	7 283,13	7 283,13	
3	K	HSV	R	115201301	Zariadenie čerpacej stanice - montáž	ks	1,000	1 490,05	1 490,05	
4	K	HSV	R	115201311	Zariadenie čerpacej stanice - demontáž	m	35,000	81,08	2 837,80	
5	K	HSV	R	115201401	Montáž zberného potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	35,000	2,57	89,95	
6	K	HSV	R	115201411	Demontáž zberného potrubia menovitej svetlosti DN 150	m3	25,000	17,77	444,25	
7	K	HSV	R	124403101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 5 do 1000 m3 - (výkop úprava toku)	m3	50,000	13,01	650,50	
8	K	HSV	R	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4 do 100 m3 (výkop opory)	m3	50,000	1,66	83,00	
9	K	HSV	R	131301109	Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	40,000	1,98	79,20	
10	K	HSV	R	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	600,000	0,45	270,00	
11	K	HSV	R	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	40,000	0,72	28,80	
12	K	HSV	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,000	3,48	121,80	
13	K	HSV	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (zásyp opory)	m2	30,000	22,47	674,10	
14	D	HSV		2	Úprava svahov potoka					
15	K	HSV	R	181101102.1	Zakladanie	m	9,000	11,93	107,37	
16	K	HSV	R	212752127	Trativy z drenážnych rúr DN 160	m2	5,000	361,80	1 809,00	
17	K	HSV	R	212752127.1	Plošná drenáž	t	0,303	2 163,77	655,62	
18	K	HSV	R	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	m3	6,500	166,15	1 079,98	
19	K	HSV	R	317361216	Výstuž železového betónu z ocele zn. 10 505	m3	6,200	173,00	1 072,60	
20	K	HSV	R	334323117	Mostné podpery, piliere, krídla, steny, stĺpy zo železového betónu tr C 25/30 základ	m2	22,300	19,15	427,05	
21	K	HSV	R	334323118	Mostné podpery, piliere, krídla, steny, stĺpy zo železového betónu tr C 30/37 dříek + úložný prah	m2	22,300	9,10	202,93	
22	K	HSV	R	334351111	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov, výšky do 20 m, zhotovenie dříeku + úložného prahu	m2	22,300	13,72	548,80	
23	K	HSV	R	334351211	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov, výšky do 20 m, odstránenie	m3	0,500	32,99	16,50	
24	K	HSV	R	4	Vodorovné konštrukcie	m3	20,000	91,14	1 822,80	
25	K	HSV	R	451311311	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 12/15 hr. do 100 mm	m2	40,000	23,93	957,20	
26	K	HSV	R	451314311.1	Podklad z betónu drenážneho	m3	5,000	50,90	254,50	
27	K	HSV	R	463211300	Rovnanina z lomového kameňa do 3 m3, hm. kameňov do 200 kg s urovnaním povrchu a vyklíňovaním škár	m	3,000	1,16	3,48	
28	K	HSV	R	465512127.1	Dlažba kamenná hr. kameňa 200 mm	kg	3,060	2,93	8,97	
29	D	HSV		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
30	K	HSV	R	631571003.1	Zásyp ochranný zo štrkodry					
31	D	HSV		8	Rúrové vedenie					
32	K	HSV	R	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm					
33	M	HSV	MAT	2861118100	Rúrka PE 40 x 4 mm					

	D	HSV	99	Presun hmôt HSV		t	113,260	13,21	1 496,16
28	K	HSV	R	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m				
	D	HSV		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
29	K	HSV	R	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena	m2	18,000	0,18	3,24
30	M	HSV	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudačoch	t	0,005	1 537,02	7,69
31	K	HSV	R	711111002	Izolácia proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	36,000	0,22	7,92
32	M	HSV	MAT	1116315200	Asfalt izolačný	t	0,027	1 918,87	51,81
33	K	HSV	R	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	5,000	0,12	0,60
34	M	HSV	MAT	6283228500	Asfaltový izolačný pás	m2	5,750	8,60	49,45
35	K	HSV	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	3,05	7,77
	D	HSV		766	Konštrukcie stolárske				
36	K	HSV	R	766211600	Zhotovenie dreveného zábradlia z hobl. hranolov 80/80 mm	m2	21,877	7,26	158,83
37	M	HSV	MAT	6141311000.1	Drevené zábradlie z hranolov 80/80 mm	m2	22,971	17,15	393,95
38	K	HSV	R	766421231.01	Montáž podláh z tvrdého dreva	m2	14,490	13,99	202,72
39	M	HSV	MAT	6119166700	Palubovka podlahová 150/40 mm s protišmykovou úpravou	m2	14,490	9,51	137,80
40	M	HSV	MAT	2830432000.1	Skrutka, matica, podložka M 12	ks	40,000	1,77	70,80
41	M	HSV	MAT	2830432000.2	Skrutka do dreva 4 x 50 mm	ks	456,000	0,38	173,28
42	M	HSV	MAT	2830432000.3	Vráťová skrutka 8 x 80 mm	ks	240,000	0,81	194,40
43	K	HSV	R	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	13,84	7,61
	D	HSV		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
44	K	HSV	R	767251111	Montáž ocelového rplechu	kg	106,280	0,97	103,09
45	M	HSV	MAT	1361045400.1	Plech ocelový	t	0,107	1 180,95	126,36
46	K	HSV	R	767911120	Montáž oplatenia - pletivo	m	12,000	3,45	41,40
47	M	HSV	MAT	3133101300	Pletivo na oplatenia	ks	13,800	150,72	2 079,94
48	K	HSV	R	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - valcovaný profil U 260	kg	870,264	1,48	1 287,99
49	M	HSV	MAT	553 001.01	Valcovaný profil U 260	kg	870,264	1,42	1 235,77
50	K	HSV	R	767995104.1	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - valcovaný profil U 140	kg	174,750	1,48	258,63
51	M	HSV	MAT	553 001.02	Valcovaný profil U 140	kg	174,750	1,00	174,75
52	K	HSV	R	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - tenkostenný profil U90 x 50 x 5 mm	kg	47,100	1,33	62,64
53	M	HSV	MAT	553 001.3	Tenkostenný profil U 90 x50 x5 mm	kg	47,100	1,09	51,34
54	M	HSV	MAT	553 001.4	Závitová tyč priem. 20 mm	kg	2,466	7,81	19,26
55	M	HSV	MAT	553 001.5	Matica M 20+ podložka pre M 20	ks	20,000	0,33	6,60
56	K	HSV	R	767995105.11	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - pásovina 30/5 mm	kg	104,500	1,33	138,99
57	M	HSV	MAT	553001.6	Ocelová pásovina 30/5 mm	kg	104,500	0,99	103,46
58	K	HSV	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	33,05	29,75
	D	HSV		783	Dokončovacie práce - nátery				
59	K	HSV	R	783251002	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. epoxidové - podkladný náter	m2	37,000	8,11	300,07
60	K	HSV	R	783251017	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. epoxidové - základný	m2	37,000	2,90	107,30
61	K	HSV	R	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové vrchný	m2	37,000	11,18	413,66

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
 Objekt: SO 03 Komunikácie
 Časť: SO 03.01
 JKSO: SO 03.01 Otočka autobusov - nová

P.c	Typ	Zaradenie	KGN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		1	Zemné práce					
1	K	HSV	R	119001201	Uprava zemin vápnom za účelom zlepšenia mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm	m3	79,600	1,49	118,60	
2	M	HSV	MAT	5853011000	Vápnno vzdušné biele - voľne ložené	t	2,507	156,49	392,32	
3	K	HSV	R	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	143,600	3,18	456,65	
4	K	HSV	R	122201109	Príplátok k cenám za lepiivosť horniny	m3	43,080	0,88	37,91	
5	K	HSV	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	123,600	2,19	270,68	
6	K	HSV	R	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	20,000	2,03	40,60	
7	K	HSV	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	123,600	0,63	77,87	
8	K	HSV	R	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	398,000	0,42	167,16	
	D	HSV		5	Komunikácie					
9	K	HSV	R	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	394,900	7,77	3 068,37	0,44000
10	K	HSV	R	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vel. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm	m2	366,180	8,54	3 127,18	0,48574
11	K	HSV	R	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III, po zhutnení hr. 60 mm	m2	359,000	16,35	5 869,65	
12	K	HSV	R	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	718,000	0,75	538,50	
13	K	HSV	R	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	359,000	11,84	4 250,56	
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
14	K	HSV	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	127,000	9,49	1 205,23	0,19199
15	M	HSV	MAT	5922924901	Obrubník cestný oblukový	ks	10,100	9,30	93,93	
16	M	HSV	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením dl 100 cm	ks	118,170	4,07	480,95	
17	K	HSV	R	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	52,000	5,17	268,84	
	D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
18	K	HSV	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	462,929	0,30	138,88	

Celkom bez DPH

20 603,88

Stavba:
Objekt SO 03
Časť: SO 03.02
JKSO:

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
SO 03 Komunikácie
SO 03.02 Úprava plôch pred bytovým domom č. 79 - rekonštrukcia

P.č.	TYP	Zaradenie	KCN	Kod položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		5	Komunikácie					
1	K	HSV	R	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III,po zhutnení hr.60 mm	m2	97,000	16,35	1 585,95	
2	K	HSV	R	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	436,000	0,75	327,00	
3	K	HSV	R	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	339,000	11,84	4 013,76	
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
4	K	HSV	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	219,000	9,49	2 078,31	0,19199
5	M	HSV	MAT	5922924901	Obrubník cestný oblukový	ks	18,180	9,30	169,07	
6	M	HSV	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením dl. 100 cm	ks	203,010	4,07	826,25	
7	K	HSV	R	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	32,000	5,17	165,44	
8	K	HSV	R	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	53,000	9,13	483,89	
	D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
9	K	HSV	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	99,630	0,30	29,89	

Celkom bez DPH

9 679,56

Stavba:

Objekt: SO 03

Časť: SO 03.03

JKSO:

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov

SO 03 Komunikácie

SO 03.03 Parkovisko pri Obecnom úrade - nové

P.č.	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
1	D	HSV		1	Zemné práce					
2	K	HSV	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	21,600	5,47	118,15	
3	K	HSV	R	122201109	Priprávanie k ošetrovaniu za lepiť výkopu	m3	6,480	0,88	5,70	
4	K	HSV	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 3000 m	m3	21,600	2,19	47,30	
5	K	HSV	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,600	0,72	15,55	
	D	HSV		5	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	72,000	0,42	30,24	
6	K	HSV	R	564261114	Komunikácie					
7	K	HSV	R	596912113	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčným a zhutnením po zhutnení hr. 230 mm	m2	72,000	8,91	641,52	0,50600
8	M	HSV	MAT	5922785000	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic s výplňou veľkosti nad 0,25 m2 nad 20 m2	m2	72,000	2,88	207,36	
	D	HSV		9	Zatrávňovacie tvárnice	m2	73,440	18,15	1 332,94	
9	K	HSV	R	917862111	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
10	M	HSV	MAT	5922924900	Osadenie chodníka, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	43,000	9,49	408,07	0,19199
	D	HSV		99	Obrubník cestný so skosením dl. 100 cm	ks	43,430	4,07	176,76	
11	K	HSV	R	998223011	Presun hmôt HSV					
					Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	43,552	0,24	10,45	

Celkom bez DPH

2 994,04

Stavba:

Objekt SO 03

Časť: SO 03.04

JKSO

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov

SO 03 Komunikácie

SO 03.04 Parkovisko pred polyfunkčným objektom - nové

P.č.	TYP	Zaradenie	KGN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková Cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		1	Zemné práce					
1	K	HSV	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	26,400	5,47	144,41	
2	K	HSV	R	122201109	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	7,920	0,88	6,97	
3	K	HSV	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	26,400	2,19	57,82	
4	K	HSV	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,400	0,72	19,01	
5	K	HSV	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	88,000	0,42	36,96	
	D	HSV		5	Komunikácie					
6	K	HSV	R	564261114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.230 mm	m2	88,000	8,91	784,08	0,50600
7	K	HSV	R	596912113	Kladenie dlažby z vegetačných tvární s výplňou veľkosti nad 0,25 m2 nad 20 m2	m2	88,000	2,88	253,44	
8	M	HSV	MAT	5922785000	Zatrávňovacie tvárnice	m2	89,760	18,15	1 629,14	
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
9	K	HSV	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	44,000	9,49	417,56	0,19199
10	M	HSV	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením dl. 100 cm	ks	44,440	4,07	180,87	
	D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
11	K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	51,336	0,24	12,32	

Celkom bez DPH

3 542,58

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
 Objekt: SO 03 Komunikácie
 Časť: SO 03.05
 JKSO: SO 03.05 Parkovisko pred polyfunkčným objektom - rekonštrukcia

P.č.	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		1	Zemné práce					
1	K	HSV	R	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. 100 do 200 mm, 0,235t	m2	110,000	8,39	922,90	
2	K	HSV	R	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	110,000	11,43	1 257,30	
3	K	HSV	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	88,000	0,42	36,96	
	D	HSV		5	Komunikácie					
4	K	HSV	R	564261114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr. 230 mm	m2	88,000	8,91	784,08	0,50600
5	K	HSV	R	596912113	Kladenie dlažby z vegetačných tvární s výplňou veľkosti nad 0,25 m2 nad 20 m2	m2	88,000	2,88	253,44	
6	M	HSV	MAT	5922785000	Zatrávňovacie tvárnice	m2	89,760	18,15	1 629,14	
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
7	K	HSV	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	44,000	9,49	417,56	0,19199
8	M	HSV	MAT	5922924900	Obrubník cestný so skosením dl. 100 cm	ks	44,440	4,07	180,87	
9	K	HSV	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	60,610	0,70	42,43	
10	K	HSV	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km	t	121,220	0,27	32,73	
11	K	HSV	R	979093514	Drvenie stavebného odpadu asfaltového	t	34,760	4,01	139,39	
	D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
12	K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	51,336	0,24	12,32	

Celkom bez DPH

5 709,12

Stavba: SO 03 Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
 Objekt: SO 03 Komunikácie
 Časť: SO 03.06
 JKSO: SO 03.06 Odvodnenie komunikácií

P.č.	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. jednotnosť
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1	K	HSV	R	935112211	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárníc šírky 500-800 mm do betónu C 10/12,5	m	18,000	9,92	178,56	0,17143
2	M	HSV	MAT	5922752000	Tvárnica -betón. žlabovka TBM 1-60 590x295x80	kus	60,600	2,21	133,93	
	D	HSV		99	Presun hmôt HSV					
3	K	HSV	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	3,078	0,24	0,74	

Celkom bez DPH

313,23

Stavba:
Objekt SO 04

Časť: SO 04.01.01

JKSO:

 Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
 SO 04 Úprava verejných priestranstiev
 Informačná tabuľa - 2 ks

P.č.	Typ	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		D2	ZEMNÉ PRÁCE					
1	K	HSV	R	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	M3	1,296	31,30	40,56	
2	K	HSV	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	1,296	1,60	2,07	
3	K	HSV	R	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	M3	1,296	8,20	10,63	
4	K	HSV	R	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	M3	1,296	10,71	13,88	
5	D	HSV		D3	ZÁKLADY					
6	K	HSV	R	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	M3	1,440	112,23	161,61	2,42296
7	K	HSV	R	275351217	Debnenie základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	M2	1,440	14,80	21,31	0,00413
	D	HSV		D4	OSTATNÉ PRÁCE					
8	K	HSV	R	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus	KS	8,000	5,16	41,28	0,00015
9	M	HSV	MAT	H030000260	PLOCHA OCEĽ 60/5	KG	9,440	1,36	12,84	
	D	HSV		D5	PRESUNY HMŔOT					
10	K	HSV	R	998011041	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	3,490	5,86	20,45	
	D	HSV		D10	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
11	K	HSV	R	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	KG	11,372	5,30	60,27	0,00008
12	K	HSV	R	7679951031	Montáž a dodávka informačnej skrinky 800x1190 mm	KS	2,000	862,18	1 724,36	
13	M	HSV	MAT	H090000140	PLECH ČIERNY 10/1000/2000	KG	12,168	1,20	14,60	
14	K	HSV	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	33,05	29,75	
	D	HSV		D11	NÁTERY					
15	K	HSV	R	783225600	Nátery kov.stav.doplnek.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	M2	3,420	4,58	15,66	0,00028
16	K	HSV	R	783226100	Nátery kov.stav.doplnek.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	3,940	2,29	9,02	0,00008
17	K	HSV	R	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovanim	M2	3,600	3,48	12,53	
	D	HSV		D7	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI					
18	K	HSV	R	711123131	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode typu AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	M2	1,440	3,06	4,41	
19	M	HSV	MAT	2353200300	Stierkové izolácie 1K biely, balenie 25kg	KG	12,000	2,47	29,64	
20	K	HSV	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	3,05	7,77	
	D	HSV		D8	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					
21	K	HSV	R	762081070	Zvláštné výkony hobľovania reziva na stavenisku, plošné	M2	3,600	2,10	7,56	
22	K	HSV	R	762083120	Zvláštné výkony profilovania zhlavíva trámov do 160 cm2	KS	4,000	1,11	4,44	

23	K	HSV	R	762313111	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	KS	8,000	0,61	4,88	
24	K	HSV	R	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranečného prierezovej plochy do 120 cm ²	M	9,000	5,87	52,83	0,00256
25	M	HSV	MAT	Z1009000008	Týč závitová M12x1000mm Zn	KUS	4,000	16,30	65,20	
26	M	HSV	MAT	Z200100040	Matica M 14 Zn okrasná	KUS	16,000	0,32	5,12	
27	M	HSV	MAT	Z300000024	Podložka 13 Zn	KS	16,000	0,23	3,68	
28	M	HSV	MAT	6051520000	Hranol sm 1 100x120,140 a	M3	0,100	312,23	31,22	
28	K	HSV	R	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	5,38	24,21	
	D	HSV		D9	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					
29	K	HSV	R	7642412401	Oplechovanie ukončenia hranola (ČIAPKA) vč. povrchovej úpravy	KS	4,000	50,04	200,16	
30	K	HSV	R	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	2,21	4,09	

Celkom bez DPH

2 642,99

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
 Objekt: SO 04 Úprava verejných priestranstiev
 Časť: SO 04.01.02 Lavička - 9 ks
 JKSO:

P.č.	TYP	Zaradenie	KON	Kód položky	Nazov	Mj	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		D2	ZEMNÉ PRÁCE					
1	K	HSV	R	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	M3	2,484	31,30	77,75	
2	K	HSV	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	2,484	1,60	3,97	
3	K	HSV	R	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	M3	2,484	8,20	20,37	
4	K	HSV	R	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	M3	2,484	10,71	26,60	
	D	HSV		D3	ZAKLADY					
5	K	HSV	R	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	M3	3,105	113,59	352,70	2,42268
6	K	HSV	R	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	M2	5,220	11,68	60,97	0,00413
7	K	HSV	R	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	M2	5,220	3,62	18,90	
	D	HSV		D4	OSTATNÉ PRÁCE					
8	K	HSV	R	953943121	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/ks	KS	36,000	3,71	133,56	0,00008
9	M	HSV	MAT	H030000060	PLOCHA OCEL' 20/5	KG	15,219	1,36	20,70	
	D	HSV		D5	PRESUNY HMOT					
10	K	HSV	R	998011041	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	7,533	5,86	44,14	
	D	HSV		D7	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI					
11	K	HSV	R	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode typu AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	M2	12,420	3,06	38,01	
12	M	HSV	MAT	2353200300	Stierkové izolácie , balenie 25kg	KG	54,000	2,47	133,38	
13	K	HSV	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,494	3,05	10,65	
	D	HSV		D8	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					
14	K	HSV	R	766699313_1	Stolárske konštrukcie - montáž a výroba parkových lavíc 480x2300x430 mm vč. nátery	KUS	9,000	249,41	2 244,69	
15	K	HSV	R	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	13,84	7,61	
	D	HSV		D9	NÁTERY					
16	K	HSV	R	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	M2	1,800	4,58	8,24	0,00028
17	K	HSV	R	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	1,800	2,29	4,12	0,00008

Celkom bez DPH 3 206,36

Stavba: SO 04
 Objekt: SO 04 Úprava verejných priestranstiev
 Časť: SO 04.01.03
 JKS0: Lavička - výtvarné dielo 11 ks
 Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov

P.č.	Typ	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		D2	ZEMNÉ PRÁCE					
1	K	HSV	R	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	M3	3,036	31,30	95,03	
2	K	HSV	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	3,036	1,60	4,86	
3	K	HSV	R	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	M3	3,036	8,20	24,90	
4	K	HSV	R	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	M3	3,036	10,71	32,52	
	D	HSV		D3	ZÁKLADY					
5	K	HSV	R	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	M3	3,795	113,59	431,07	2,42268
6	K	HSV	R	273351217	Debenenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	M2	6,380	11,68	74,52	0,00413
7	K	HSV	R	273351218	Debenenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	M2	6,380	3,62	23,10	
	D	HSV		D4	OSTATNÉ PRÁCE					
8	K	HSV	R	953943121	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetonovaním, hmotnosti do 1 kg/kus	KS	44,000	3,71	163,24	0,00008
9	M	HSV	MAT	H030000060	PLOCHA OCEĽ 20/5	KG	18,601	1,36	25,30	
	D	HSV		D5	PRESUNY HMŤ					
10	K	HSV	R	998011041	Prípratok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	9,207	5,86	53,95	
	D	HSV		D7	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI					
11	K	HSV	R	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode typu AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	M2	15,180	3,06	46,45	
12	M	HSV	MAT	2353200300	Stierkové izolácie 1K biely, balenie 25kg	KG	66,000	2,47	163,02	
13	K	HSV	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,494	3,05	10,65	
	D	HSV		D8	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					
14	K	HSV	R	766699313_2	Stolárske konštrukcie - montáž a výroba drevenného podsedačky 2 x 0,5 m - dubové drevo	KUS	11,000	243,03	2 673,33	
15	K	HSV	R	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	13,84	7,61	
	D	HSV		D9	NÁTERY					
16	K	HSV	R	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	M2	2,200	4,58	10,08	0,00028
17	K	HSV	R	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	2,200	2,29	5,04	0,00008

Celkom bez DPH 3 844,67

Stavba:
Objekt SO 04
Časť SO 04.01.04
JKSC

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
SO 04 Úprava verejných priestranstiev
Smerová tabuľa - 6 ks

P.č.	Typ	Zaradenie	KGN	Kod položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. jednotnosť
1	D	HSV		D2	ZEMNÉ PRÁCE					
2	K	HSV	R	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	M3	1,944	31,30	60,85	
3	K	HSV	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	1,944	1,60	3,11	
4	K	HSV	R	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	M3	1,944	8,20	15,94	
5	D	HSV		D5	Uloženie a hrubé rozhrutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	M3	1,944	10,71	20,82	
6	K	HSV	R	998011041	PRESUNY HMŔOT					
7	D	HSV		D4	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	5,232	5,86	30,66	
8	K	HSV	R	953943122	OSTATNÉ PRÁCE					
9	M	HSV	MAT	H030000180	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/ks	KS	6,000	5,16	30,96	0,00015
10	M	HSV	MAT	H090000110	PLECHÁ OCEĽ 40/5	KG	15,000	1,36	20,40	
11	D	HSV		D3	ZAKLADY	KG	5,670	1,20	6,80	
12	K	HSV	R	275313611	Betón základových páteiek, prostý tr.C 16/20	M3	2,160	112,23	242,42	2,42296
13	K	HSV	R	275351217	Debenie základových páteiek, zhotovenie-tradičné	M2	2,160	14,80	31,97	0,00413
14	K	HSV	R	275351218	Debenie základových páteiek, odstránenie-tradičné	M2	2,160	4,83	10,43	
15	D	HSV		D7	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI					
16	K	HSV	R	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode typu AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	M2	2,160	3,06	6,61	
17	M	HSV	MAT	2353200300	Stierkové izolácie 1K biely, balenie 25kg	KG	18,000	2,47	44,46	
18	K	HSV	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	3,05	7,77	
19	K	HSV	R	D8	KONSTRUKCIE TESÁRSKE					
20	K	HSV	R	762081070	Zvláštny výkony hoblovania reziva na stavenisku, plošné	M2	13,680	2,10	28,73	
21	K	HSV	R	762083120	Zvláštny výkony profilovania zhlavia trámov do 160 cm2	KS	6,000	1,11	6,66	
22	K	HSV	R	762084111	Príplatok za vydlabanie šípky + text	ks	12,000	16,50	198,00	
23	K	HSV	R	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, páteiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	KS	6,000	4,60	27,60	0,00334
24	K	HSV	R	762313112	Montáž ocelových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	KS	24,000	0,93	22,32	
25	K	HSV	R	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	M	12,000	5,87	70,44	0,00256
26	K	HSV	R	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	M	21,000	7,00	147,00	0,00256
27	M	HSV	MAT	V209000030	Ocelová pátk	KUS	6,000	237,67	1 426,02	
28	M	HSV	MAT	Z100100850	Skrutka do dreva 10,0 x 80 polg.hl.	KUS	48,000	0,12	5,76	
29	M	HSV	MAT	Z100900008	Týč závitová M12x1000mm Zn	KUS	6,000	16,30	97,80	
30	M	HSV	MAT	Z200100040	Matica M 14 Zn okrasná	KUS	48,000	0,32	15,36	
31	M	HSV	MAT	Z300000024	Podložka 13 Zn	KS	48,000	0,23	11,04	

27	M	HSV	MAT	605101330	Doska z ihličnatého rezuva SMJD neomiet. ak. I, dl.400-650,hr.24-32, s.60-160	M3	0,042	518,80	21,79	
28	M	HSV	MAT	6051521800	Hranol sm 1 100-395x120x120-180 a	M3	0,522	288,60	150,65	
29	K	HSV	R	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	5,38	24,21	
30	D	HSV	D9		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					
31	K	HSV	R	7642412401	Oplechovanie ukončenia hranola (ČIAPKA) vč. povrchovej úpravy	KS	6,000	50,04	300,24	
32	K	HSV	R	783225600	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	M2	1,260	4,58	5,77	0,00028
33	K	HSV	R	783226100	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	2,520	2,29	5,77	0,00008
34	K	HSV	R	783726300	Nátory tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	M2	13,632	3,48	47,44	
35	K	HSV	R	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	2,21	4,09	
36	K	HSV	R	D10	NÁTORY					
37	K	HSV	R	783225600	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	M2	1,260	4,58	5,77	0,00028
38	K	HSV	R	783226100	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	2,520	2,29	5,77	0,00008
39	K	HSV	R	783726300	Nátory tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	M2	13,632	3,48	47,44	

Celkom bez DPH

3 208,87

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
Objekt: SO 04 Úprava verejných priestranstiev
Časť: SO 04.01.05 Smetný kôš - 13 ks
JKSO:

P-č	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		D4	OSTATNÉ PRÁCE					
1	M	HSV	MAT	H030000180	PLOCHA OCEĽ 40/5	KG	40,820	1,36	55,52	
2	K	HSV	R	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosť 1-5 kg/kus	KS	52,000	5,16	268,32	0,00015
	D	HSV		D2	ZEMNÉ PRÁCE					
3	K	HSV	R	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	M3	5,616	31,30	175,78	
4	K	HSV	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	5,616	1,60	8,99	
5	K	HSV	R	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	M3	5,616	8,20	46,05	
6	K	HSV	R	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	M3	5,616	10,71	60,15	
	D	HSV		D3	ZÁKLADY					
7	K	HSV	R	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	M3	6,240	112,23	700,32	2,42296
8	K	HSV	R	275351217	Debnenie základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	M2	5,460	14,80	80,81	0,00413
9	K	HSV	R	275351218	Debnenie základových pátiiek, odstránenie-tradičné	M2	5,460	4,83	26,37	
	D	HSV		D5	PRESUNY HMŔOT					
10	K	HSV	R	998011041	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	15,119	5,86	88,60	
	D	HSV		D7	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI					
11	K	HSV	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	3,05	7,77	
12	K	HSV	R	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode typu AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	M2	6,240	3,06	19,09	
13	M	HSV	MAT	2353200300	Stierkové izolácie 1K biely, balenie 25kg	KG	65,000	2,47	160,55	
	D	HSV		D10	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
14	K	HSV	R	7678711101	Montáž a dodávka odpadkovej nádoby aj s vyberacím vedrom z Pz plechu	KS	13,000	242,12	3 147,56	
	D	HSV		D11	NATERY					
15	K	HSV	R	783225600	Nátery kov.stav.doplnek.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	M2	1,170	4,58	5,36	0,00028
16	K	HSV	R	783226100	Nátery kov.stav.doplnek.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	1,170	2,29	2,68	0,00008
17	K	HSV	R	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	M2	9,945	3,48	34,61	
	D	HSV		D8	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					
18	K	HSV	R	762081070	Zvláštny výkony hobľovania reziva na stavenisku, plošné	M2	9,945	2,10	20,88	
19	K	HSV	R	762083120	Zvláštny výkony profilovania zhlavia trámov do 160 cm2	KS	26,000	1,11	28,86	
20	K	HSV	R	762313111	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	KS	52,000	0,61	31,72	
21	M	HSV	MAT	Z100800006	Týč závitová M12x1000mm	KUS	1,000	16,30	16,30	

22	M	HSV	MAT	Z200100017	Matica M 12 uzavretá okrasná		KUS	8,000	0,32	2,56	
23	M	HSV	MAT	Z300000020	Podložka 10,5 Zn		KS	8,000	0,23	1,84	
24	M	HSV	MAT	6051520000	Hranol sm 1 100x120,140 a		M3	0,017	312,23	5,31	
25	K	HSV	R	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m		%	4,500	5,38	24,21	
	D	HSV		D9	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
26	K	HSV	R	7642412401	Oplechovanie ukončenia hranola (ČIAPKA) vč. povrchovej úpravy		KS	2,000	50,04	100,08	
27	K	HSV	R	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m		%	0,019	2,21	0,04	

Celkom bez DPH

5 120,33

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
 Objekt SO 04 SO 04 Úprava verejných priestranstiev
 Časť: SO 04.01.06 Vlajky - 3 ks
 JKSO:

P.č.	Typ	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		D2	ZEMNÉ PRÁCE					
1	K	HSV	R	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	M3	0,972	31,30	30,42	
2	K	HSV	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	0,972	1,60	1,56	
3	K	HSV	R	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	M3	0,972	8,20	7,97	
4	K	HSV	R	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	M3	0,972	10,71	10,41	
	D	HSV		D3	ZAKLADY					
5	K	HSV	R	275313611	Betón základových páteiek, prostý tr.C 16/20	M3	1,080	112,23	121,21	2,42296
6	K	HSV	R	275351217	Debnenie základových páteiek, zhotovenie-tradičné	M2	1,080	14,80	15,98	0,00413
7	K	HSV	R	275351218	Debnenie základových páteiek, odstránenie-tradičné	M2	1,080	4,83	5,22	
	D	HSV		D4	OSTATNÉ PRÁCE					
8	K	HSV	R	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/ks	KS	6,000	5,16	30,96	0,00015
9	M	HSV	MAT	H030000231	PLOCHA OCEĽ 50/5	KG	12,582	1,36	17,11	
	D	HSV		D5	PRESUNY HMŔ					
10	K	HSV	R	998011041	Prípratok za zvážsený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	2,619	5,86	15,35	
	D	HSV		D7	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI					
11	K	HSV	R	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode typu AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	M2	1,080	3,06	3,30	
12	M	HSV	MAT	2353200300	Stierkové izolácie 1K biely, balenie 25kg	KG	9,000	2,47	22,23	
13	K	HSV	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	3,05	7,77	
	D	HSV		D8	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
14	M	HSV	MAT	767120011	Stožiar nepátkovaný v rovine do 8 m montáž	KS	3,000	751,04	2 253,12	
15	K	HSV	R	3160115500	Hliníkový valcový stožiar so vstavaným zakrytým lankovým vedením výšky 6,0 m	KS	3,000	285,92	857,76	
16	K	HSV	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	33,05	29,75	
	D	HSV		D9	NATERY					
17	K	HSV	R	783225600	Nátery kov.stav.doplнк.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	M2	0,360	4,58	1,65	0,00028
18	K	HSV	R	783226100	Nátery kov.stav.doplнк.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	0,720	2,29	1,65	0,00008

Celkom bez DPH

3 433,42

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
Objekt SO 04
Časť: SO 04.01.07
JKSO: Základ pod výtvarné dielo pred OÚ - 1 ks

P.č.	Typ	Zaradenie	KČN	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		D2	ZEMNÉ PRÁCE					
1	K	HSV	R	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	M3	0,324	31,30	10,14	
2	K	HSV	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	0,324	1,60	0,52	
3	K	HSV	R	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	M3	0,324	8,20	2,66	
4	K	HSV	R	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	M3	0,324	10,71	3,47	
	D	HSV		D3	ZÁKLADY					
5	K	HSV	R	275313611	Betón základových páteí, prostý tr.C 16/20	M3	0,360	112,23	40,40	2,42296
6	K	HSV	R	275351217	Debenie základových páteí, zhotovenie-tradičné	M2	0,360	14,80	5,33	0,00413
7	K	HSV	R	275351218	Debenie základových páteí, odstránenie-tradičné	M2	0,360	4,83	1,74	
	D	HSV		D4	OSTATNÉ PRÁCE					
8	K	HSV	R	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosť 1-5 kg/kus	KS	4,000	5,16	20,64	0,00015
9	M	HSV	MAT	H030000231	PLOCHÁ OCEĽ 50/5	KG	5,600	1,36	7,62	
	D	HSV		D5	PRESUNY HMŔ					
10	K	HSV	R	998011041	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	0,873	5,86	5,12	
	D	HSV		D7	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI					
11	K	HSV	R	711123131	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode typu AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	M2	0,360	3,06	1,10	
12	M	HSV	MAT	2353200300	Stierkové izolácie 1K biely, balenie 25kg	KG	3,000	2,47	7,41	
13	K	HSV	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,025	3,05	0,08	
	D	HSV		D8	NÁTERY					
14	K	HSV	R	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	M2	0,210	4,58	0,96	0,00028
15	K	HSV	R	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	0,420	2,29	0,96	0,00008

Celkom bez DPH

108,15

Stavba:

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov

Objekt: SO 04

Časť: SO 04.02 Úprava verejných priestranstiev

JKSO: SO 04.02 Verejná zeleň - rekonštrukcia , nové

P.č.	TYP	Zaradenie	KGN	Kod položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		1	Zemné práce					
1	K	HSV	R	111212111	Odstánenie drevin priem. do 1000 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	25,000	1,02	25,50	
2	K	HSV	R	112101221	Vyrubanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu do 1:5 priemer kmeňa do 200 mm	ks	2,000	6,04	12,08	
3	K	HSV	R	112101241	Vyrubanie stromu ihl. na svahu nad 1:5 do 1:2 priemer kmeňa do 200 mm	ks	5,000	8,45	42,25	
4	K	HSV	R	112101242	Vyrubanie stromu ihl. na svahu nad 1:5 do 1:2, priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	3,000	11,67	35,01	
5	K	HSV	R	112101243	Vyrubanie stromu ihl. na svahu nad 1:5 do 1:2, priemer kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	2,000	55,17	110,34	
6	K	HSV	R	112201101	Odstánenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	32,000	7,22	231,04	
7	K	HSV	R	112201102	Odstánenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	5,000	16,27	81,35	
8	K	HSV	R	122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	373,650	1,84	687,52	
9	K	HSV	R	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	10,000	0,72	7,20	
10	K	HSV	R	162201402	Vodorovné premiestnenie konárov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	2,000	3,97	7,94	
11	K	HSV	R	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	10,000	14,73	147,30	
12	K	HSV	R	162201412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	2,000	30,76	61,52	
13	K	HSV	R	162201421	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	32,000	3,01	96,32	
14	K	HSV	R	162201422	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	5,000	11,67	58,35	
15	K	HSV	R	162201423	Vodorovné premiestnenie presadzovaných stromov do 1000 m	ks	12,000	21,44	257,28	
17	K	HSV	R	162301500	Vodorovné premiestnenie vykláňovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	25,000	1,75	43,75	
18	K	HSV	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	373,650	2,19	818,29	
19	K	HSV	R	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	373,650	1,35	504,43	
20	K	HSV	R	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	133,000	0,53	70,49	
21	K	HSV	R	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	331,000	0,53	175,43	
22	K	HSV	R	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	148,000	0,53	78,44	
23	K	HSV	R	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	39,000	0,53	20,67	
24	K	HSV	R	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,000	0,53	72,08	
25	K	HSV	R	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	587,000	0,53	311,11	
26	K	HSV	R	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 512,000	0,53	801,36	
27	K	HSV	R	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	307,000	0,53	162,71	
28	K	HSV	R	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 483,000	0,53	785,99	
29	K	HSV	R	180402112	Založenie trávniky parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	367,000	0,74	271,58	
30	K	HSV	R	180405111	Založenie trávniky vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	165,000	1,93	318,45	

31	K	HSV	R	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr. do 100 mm	m ²	133,000	0,87	115,71
32	K	HSV	R	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ³ , hr. 200 mm	m ²	39,000	1,72	67,08
33	K	HSV	R	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m ² , hr. do 100 mm	m ²	1 483,000	0,35	519,05
34	K	HSV	R	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	1 483,000	0,61	904,63
35	K	HSV	R	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	133,000	0,85	113,05
36	K	HSV	R	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	331,000	0,85	281,35
37	K	HSV	R	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	148,000	0,85	125,80
38	K	HSV	R	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	39,000	0,85	33,15
39	K	HSV	R	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	39,000	0,85	33,15
40	K	HSV	R	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	136,000	0,85	115,60
41	K	HSV	R	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	587,000	0,85	498,95
42	K	HSV	R	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	1 512,000	0,85	1 285,20
43	K	HSV	R	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	307,000	0,85	260,95
44	K	HSV	R	182001122	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm na svahu nad 1:5-1:2	m ²	367,000	1,63	598,21
45	K	HSV	R	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr. do 100 mm	m ²	367,000	1,29	473,43
46	K	HSV	R	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	331,000	0,37	122,47
47	K	HSV	R	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	148,000	0,37	54,76
48	K	HSV	R	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	39,000	0,37	14,43
49	K	HSV	R	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	136,000	0,37	50,32
50	K	HSV	R	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	587,000	0,37	217,19
51	K	HSV	R	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	1 512,000	0,37	559,44
52	K	HSV	R	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	307,000	0,37	113,59
53	K	HSV	R	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m ³	ks	73,000	0,17	12,41
54	K	HSV	R	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m ³	ks	179,000	0,81	144,99
55	K	HSV	R	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m ³	ks	27,000	25,20	680,40
56	K	HSV	R	183101169	Príplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m ³	ks	30,000	5,56	166,80
57	K	HSV	R	183102141	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2, objemu nad 0,40 do 1,00 m ³	ks	4,000	34,53	138,12

58	K	HSV	R	183204111	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím letničiek alebo dvojročných	ks	45,000	0,10	4,50
59	K	HSV	R	183205111	Založenie záhonu na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	39,000	0,36	14,04
60	K	HSV	R	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hl. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	133,000	0,36	47,88
61	K	HSV	R	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hl. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	331,000	0,36	119,16
62	K	HSV	R	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hl. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	148,000	0,36	53,28
63	K	HSV	R	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hl. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	39,000	0,36	14,04
64	K	HSV	R	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hl. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,000	0,36	48,96
65	K	HSV	R	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hl. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	587,000	0,36	211,32
66	K	HSV	R	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hl. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 512,000	0,36	544,32
67	K	HSV	R	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hl. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	307,000	0,36	110,52
68	K	HSV	R	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hl. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 483,000	0,36	533,88
69	K	HSV	R	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	133,000	0,05	6,65
70	K	HSV	R	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	331,000	0,05	16,55
71	K	HSV	R	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	148,000	0,05	7,40
72	K	HSV	R	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	39,000	0,05	1,95
73	K	HSV	R	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,000	0,05	6,80
74	K	HSV	R	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	587,000	0,05	29,35
75	K	HSV	R	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 512,000	0,05	75,60
76	K	HSV	R	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	307,000	0,05	15,35
77	K	HSV	R	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 483,000	0,05	74,15
78	K	HSV	R	183403115	Obrobenie pôdy kultivátorovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	367,000	0,05	18,35
79	K	HSV	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	133,000	0,10	13,30
80	K	HSV	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	331,000	0,10	33,10
81	K	HSV	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	148,000	0,10	14,80
82	K	HSV	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	39,000	0,10	3,90
83	K	HSV	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,000	0,10	13,60
84	K	HSV	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	587,000	0,10	58,70
85	K	HSV	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 512,000	0,10	151,20
86	K	HSV	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	307,000	0,10	30,70
87	K	HSV	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 483,000	0,10	148,30
88	K	HSV	R	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	133,000	0,02	2,66
89	K	HSV	R	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	331,000	0,02	6,62
90	K	HSV	R	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	148,000	0,02	2,96
91	K	HSV	R	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	39,000	0,02	0,78
92	K	HSV	R	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,000	0,02	2,72

93	K	HSV	R	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	587,000	0,02	11,74	
94	K	HSV	R	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	1 512,000	0,02	30,24	
95	K	HSV	R	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	307,000	0,02	6,14	
96	K	HSV	R	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	1 483,000	0,02	29,66	
97	K	HSV	R	183403211	Obrobenie pôdy prekopením do hl. nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	367,000	0,67	245,89	
98	K	HSV	R	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	367,000	0,12	44,04	
99	K	HSV	R	183403261	Obrobenie pôdy valcováním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	367,000	0,04	14,68	
100	K	HSV	R	184102110	Výsadba dreviny s balom v rovne alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	28,000	0,79	22,12	
101	K	HSV	R	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovne alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	179,000	2,08	372,32	
102	K	HSV	R	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovne alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	27,000	8,18	220,86	
103	K	HSV	R	184102124	Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:5-1:2, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	4,000	11,39	45,56	
104	K	HSV	R	184202112	Zakotvenie dreviny trma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	31,000	8,57	265,67	
105	K	HSV	R	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	31,000	2,34	72,54	
106	M	HSV	MAT	005PC 2	trávové semeno výber	kg	155,829	0,16	24,93	
107	M	HSV	MAT	026PC 1	Hloh-Crataegus laevigata Pauls Scarlet bal 14/16, km. 2,5m	kus	3,090	143,12	442,24	
108	M	HSV	MAT	026PC 3	Višňa-Prunus fruticosa Globosa bal 14/16, km. 2,5m	ks	3,090	120,40	372,04	
109	M	HSV	MAT	026PC 23	Lipa-Tilia cordata Rancho bal 12/14, km. 2,5m	kus	9,270	80,65	747,63	
110	M	HSV	MAT	026PC 24	Lipa - Tilia platyphyllos Laciniata bal 12/14, km. 2,5m	kus	4,120	72,70	299,52	
111	M	HSV	MAT	026PC 25	Svib - Cornus alba 'Argenteomarginata', Co2L 30/40	kus	3,060	3,86	11,81	
112	M	HSV	MAT	026PC 26	Svib - Cornus alba Gouchaultii Co2L 30/40	kus	5,100	3,86	19,69	
113	M	HSV	MAT	026PC 27	Svib - Cornus alba Spaethii Co2L, 30/40	kus	1,020	3,86	3,94	
114	M	HSV	MAT	026PC 28	Brečtan - Hedera helix v kultivároch Co1,3L 30/+	kus	16,320	3,86	63,00	
115	M	HSV	MAT	026PC 29	Pajazmín - Philadelphus x polyanthus Co 30/40	kus	18,360	3,86	70,87	
116	M	HSV	MAT	026PC 30	Tavolník - Spiraea bumalda Anthony Waterer Co1L	kus	76,500	3,86	295,29	
117	M	HSV	MAT	026PC 31	Tavolník - Spiraea bumalda Goldflame Co2L 20/30	kus	42,840	3,86	165,36	
118	M	HSV	MAT	026PC 32	Tavolník - Spiraea x cinerea 'Grefsheim' Co2L 20/30	kus	12,240	3,86	47,25	
119	M	HSV	MAT	026PC 33	Kalina - Viburnum opulus Roseum Co3L	kus	7,140	37,48	267,61	
120	M	HSV	MAT	026PC 55	Zimozelen-Vinca minor V9	kus	28,840	1,48	42,68	
121	M	HSV	MAT	026PC 56	letníčky podľa aktuálnej ponuky, V9	kus	46,350	0,57	26,42	
122	K	HSV	R	184502112	Vyzdv. dreviny na presad. s balom v rovne alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	12,000	42,08	504,96	
123	K	HSV	R	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovne alebo na svahu do 1:5	ks	93,000	1,69	157,17	
124	K	HSV	R	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	46,000	1,08	49,68	
125	K	HSV	R	184802111	Chemické odhubenie pôdy v rovne alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	133,000	0,07	9,31	
126	K	HSV	R	184802111	Chemické odhubenie pôdy v rovne alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	331,000	0,07	23,17	

127	K	HSV	R	184802111	Chemické odbúrnenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	148,000	0,07	10,36
128	K	HSV	R	184802111	Chemické odbúrnenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	39,000	0,07	2,73
129	K	HSV	R	184802111	Chemické odbúrnenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	39,000	0,07	2,73
130	K	HSV	R	184802111	Chemické odbúrnenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	136,000	0,07	9,52
131	K	HSV	R	184802111	Chemické odbúrnenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	587,000	0,07	41,09
132	K	HSV	R	184802111	Chemické odbúrnenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 512,000	0,07	105,84
133	K	HSV	R	184802111	Chemické odbúrnenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	307,000	0,07	21,49
134	K	HSV	R	184802111	Chemické odbúrnenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 483,000	0,07	103,81
135	K	HSV	R	184802211	Chemické odbúrnenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 postrekom naširoko	m2	367,000	0,10	36,70
136	K	HSV	R	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad. -Silvamix MG	ks	365,620	0,43	157,22
137	K	HSV	R	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	56,174	1,15	64,60
138	K	HSV	R	184921096	Uloženie plachtiek pod mulčovaciu plochu	m2	56,174	1,81	101,67
139	K	HSV	R	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	133,000	0,12	15,96
140	K	HSV	R	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	331,000	0,12	39,72
141	K	HSV	R	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	148,000	0,12	17,76
142	K	HSV	R	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	39,000	0,12	4,68
143	K	HSV	R	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,000	0,12	16,32
144	K	HSV	R	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	587,000	0,12	70,44
145	K	HSV	R	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 512,000	0,12	181,44
146	K	HSV	R	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	307,000	0,12	36,84
147	K	HSV	R	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 483,000	0,12	177,96
148	K	HSV	R	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	165,000	0,12	19,80
149	K	HSV	R	185803112	Ošetrovanie trávnik na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	367,000	0,12	44,04
150	K	HSV	R	185804111	Ošetrovanie vysadených kvetín v rovine	m2	3,000	0,96	2,88
151	K	HSV	R	185804312	Zaliate rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2	m3	5,175	2,89	14,96
152	K	HSV	R	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5,175	10,07	52,11
153	M	HSV	MAT	693PC 8	Geotextilie netkané	m2	57,303	0,37	21,20
154	M	HSV	MAT	708PC 9	Popruh k uviazaniu stromov	m	46,965	0,31	14,56
155	M	HSV	MAT	673PC 10	Textília jutová - pásy 15cm/25m	bal	1,252	22,62	28,32
156	M	HSV	MAT	673PC 12	Protierozná kokosová rohož typu aktiSAFE K 400, š.200m, d.50 m	bal	3,707	11,13	41,26
157	M	HSV	MAT	614PC 11	Mulčovacia kôra	m3	5,842	74,97	437,97
158	M	HSV	MAT	253PC 13	chemický - ekologický - prípravok na odbúrnenie typu Roundup	l	1,571	82,65	129,84
159	M	HSV	MAT	052PC 14	Kôly ku stromom 250/6,0 špic (s fazekou)	ks	31,310	3,40	106,45
160	M	HSV	MAT	251PC 15	Hnojivo k rastlinám typu Silvamix	kg	3,766	6,63	24,97

161	M	HSV	MAT	082PC 16	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	5,175	1,68	8,69
162	M	HSV	MAT	286PC	zavlažovací set so záklpkou - priem. 350cm, dĺžka 3000cm	kus	3,090	442,42	1 367,08
163	M	HSV	MAT	583PC 22	Záhradná zemina	m3	377,387	24,51	9 249,76
	D	HSV		4	Vodorovné konštrukcie				
164	K	HSV	R	461991111	Zhotovenie ochran. opevnenia svahov z protieróznej kokosovej rohože typu aktiSAFE K 400	m2	367,000	1,55	568,85
	D	HSV		99	Presun hmôt HSV				
165	K	HSV	R	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,516	25,41	38,52

Celkom bez DPH

34 849,57

Stavba:
Objekt SO 05
Časť:
JKSO:

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
SO 05 Zastávka - nová

P.č.	Typ	Zariadenie	KGN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		D2	ZEMNÉ PRÁCE					
1	K	HSV	R	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	M3	2,160	31,30	67,61	
2	K	HSV	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	2,160	1,60	3,46	
3	K	HSV	R	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	M3	2,160	8,20	17,71	
4	K	HSV	R	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	M3	2,160	10,71	23,13	
	D	HSV		D3	ZÁKLADY					
5	K	HSV	R	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	M3	2,160	112,23	242,42	2,42296
6	K	HSV	R	275351217	Debnenie základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	M2	2,280	14,80	33,74	0,00413
7	K	HSV	R	275351218	Debnenie základových pátiiek, odstránenie-tradičné	M2	2,280	4,83	11,01	
	D	HSV		D4	OSTATNÉ PRÁCE					
8	K	HSV	R	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	M2	18,270	3,63	66,32	0,05139
9	K	HSV	R	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus	KS	4,000	5,16	20,64	0,00015
10	K	HSV	R	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	KS	2,000	6,53	13,06	0,00025
11	M	HSV	MAT	H030000180	PLOCHA OCEĽ 40/5	KG	12,800	1,36	17,41	
12	M	HSV	MAT	H090000110	PLECH ČIERNY 5/1000/2000	KG	31,400	1,20	37,68	
13	K	HSV	R	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez ohľadu na výšku	T	0,046	83,84	3,86	
14	K	HSV	R	998011041	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	0,873	5,86	5,12	
	D	HSV		D11	KRYTINY TVRDÉ					
15	K	HSV	R	7653411121	Zastrešenie dreveným šindľom do 30°	M2	19,140	71,48	1 368,13	
16	K	HSV	R	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,056	6,70	0,37	
	D	HSV		D8	POVLAKOVÉ KRYTINY					
17	K	HSV	R	712691687	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° príbitie AIP alebo NAIP klincami (drátenkami)	M2	19,140	0,35	6,70	
18	M	HSV	MAT	628019002001	JCP Asfaltovaný pás Typ R s krycou vrstvou do hrúbky 1 mm	m2	21,054	2,03	42,74	
19	K	HSV	R	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,024	2,81	0,07	
	D	HSV		D9	KONŠTRUKCIE TESARSKÉ					
20	K	HSV	R	762081070	Zvláštne výkony hoblovania reziva na stavenisku, plošné	M2	125,930	2,10	264,45	
21	K	HSV	R	762083130	Zvláštne výkony profilovania zhlaví tráv nad 160cm2 do 320cm2	KS	8,000	1,89	15,12	
22	K	HSV	R	762132135	Montáž debnenia stien z hoblovaných dosiek hr. do 32 mm na zraz	M2	16,609	1,89	31,39	0,00017
23	K	HSV	R	762295000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, glej	M3	0,415	7,79	3,23	0,00335
24	K	HSV	R	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pátiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	KS	8,000	4,60	36,80	0,00334
25	K	HSV	R	762313112	Montáž ocelových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	KS	16,000	0,93	14,88	

26	K	HSV	R	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	M	23,100	5,49	126,82	0,00099
27	K	HSV	R	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	M2	19,140	3,10	59,33	
28	K	HSV	R	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	M2	1,740	8,30	14,44	
29	K	HSV	R	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	M3	0,869	37,24	32,36	0,02357
30	K	HSV	R	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranebného prierezovej plochy do 120 cm2	M	19,750	5,87	115,93	0,00256
31	K	HSV	R	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranebného prierezovej plochy 224-288 cm2	M	26,800	7,90	211,72	0,00256
32	K	HSV	R	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky	M3	0,766	29,57	22,65	0,02910
33	M	HSV	MAT	V209000030	Oceľová páčka	KUS	8,000	237,67	1 901,36	
34	M	HSV	MAT	Z100900008	Týč závitová M12x1000mm Zn	KUS	8,000	16,30	130,40	
35	M	HSV	MAT	Z200100040	Matica M 14 Zn okrasná	KUS	32,000	0,32	10,24	
36	M	HSV	MAT	Z300000024	Podložka 13 Zn	KS	32,000	0,23	7,36	
37	M	HSV	MAT	605101330	Doska z ihličnatého reziva SM/JD neomiet. ak. I, dl. 400-650, hr. 24-32, s. 60-160	M3	0,505	518,80	261,99	
38	M	HSV	MAT	6051520200	Hranol sm 1 400-650x100x120-140 a	M3	0,544	300,82	163,65	
39	M	HSV	MAT	6051525400	Hranol smrekový 1 160x160, 180, 220 a	M3	0,663	361,93	239,96	
40	K	HSV	R	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,045	5,38	0,24	
	D	HSV		D10	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					
41	K	HSV	R	7642412401	Oplechovanie ukončenia hranola (ČIAPKA) vč. povrchovej úpravy	KS	8,000	50,04	400,32	
42	K	HSV	R	764323320	Oplechovanie z lakoplastovaného plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm	M	5,800	10,94	63,45	0,00229
43	K	HSV	R	7643412301	Lemovanie rúry, konzoly alebo držiaka na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine, prierez 100-150mm vč. povrchovej úpravy	KS	8,000	27,88	223,04	
44	K	HSV	R	764352900	Žliaby z farbeného pozinkovaného Pz plechu pododkvpové polkruhové so sklonom do 30° rš 250 mm	M	5,800	5,27	30,57	0,00138
45	K	HSV	R	764352906	Žliaby z farbeného pozinkovaného Pz plechu, hák polkruhový rš 250 mm	KS	7,000	1,72	12,04	0,00085
46	K	HSV	R	764352907	Žliaby z farbeného pozinkovaného Pz plechu, čelo polkruhové rš 250 mm	KS	2,000	2,49	4,98	0,00014
47	K	HSV	R	764352941	Žliaby z farbeného pozinkovaného Pz plechu, kotlík konický pre žliaby polkruhové, s priemerom 75 mm	KS	1,000	3,92	3,92	0,00014
48	K	HSV	R	764391310	Ostatné prvky strešné z lakoplastovaného plechu, záveterná lišta rš 250 mm	M	6,600	7,76	51,22	0,00110
49	K	HSV	R	764454901	Odpadové rúry z farbeného pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 75 a 100 mm	M	4,000	5,76	23,04	0,00169
50	K	HSV	R	764456941	Odpadové rúry z farbeného pozinkovaného Pz plechu, koleno horné dvojité zo šiestich dielov, s priemerom 75 mm	KS	1,000	12,68	12,68	0,00140
51	K	HSV	R	764456951	Odpadové rúry z farbeného pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 75 mm	KS	1,000	7,16	7,16	0,00070
52	M	HSV	MAT	764456992	Odpadové rúry z farbeného pozinkovaného Pz plechu, prechodový kus, s priemerom 100 mm	KS	2,000	6,11	12,22	
53	M	HSV	MAT	138081100010	Žliab 4m odkvapový polkruhový systém r.š. 250 mm z farbeného pozinkovaného Pz plechu	BM	6,000	13,59	81,54	
54	M	HSV	MAT	138081100020	Žliabový hák r.š. 250 mm z farbeného pozinkovaného Pz plechu	KUS	7,000	6,79	47,53	

55	M	HSV	MAT	138081100060	Zlábové čelo pravé r.š. 250 mm z farbeného pozinkovaného Pz plechu	KUS	1,000	5,43	5,43	
56	M	HSV	MAT	138081100070	Zlábové čelo ľavé r.š. 250 mm z farbeného pozinkovaného Pz plechu	KUS	1,000	5,43	5,43	
57	M	HSV	MAT	138081100090	Zvodová rúra 3m odkvapový polkruhový systém 80 mm z farbeného pozinkovaného Pz plechu	BM	3,000	20,37	61,11	
58	M	HSV	MAT	138081100100	Zlábový kotlík 250/80 mm z farbeného pozinkovaného Pz plechu	KUS	1,000	17,65	17,65	
59	M	HSV	MAT	138081100120	Úchytná objímka rúry s tŕňom odkvapový polkruhový systém 80 mm z farbeného pozinkovaného Pz plechu	KUS	2,000	6,79	13,58	
60	M	HSV	MAT	138120100120	Koleno 80 mm farbeného pozinkovaného Pz plechu	KUS	3,000	6,79	20,37	
61	K	HSV	R	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,019	2,21	0,04	
62	K	HSV	D7		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI					
63	K	HSV	R	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	2,400	0,18	0,43	
64	M	HSV	R	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	M2	2,400	1,66	3,98	0,00054
65	M	HSV	MAT	1116315000	Lak asfaltový PENETRAL v sudoch	T	0,001	1 537,02	1,54	
66	M	HSV	MAT	5858220600	Tesniaci tmel-polyur. balenie 310 ml. betónovosivý, čierny, hnedý, biely	KS	1,000	9,53	9,53	
67	M	HSV	MAT	6283310000	Pásky ťažké asfaltové	M2	2,640	5,38	14,20	
68	K	HSV	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,025	3,05	0,08	
69	K	HSV	D12		NÁTERY					
70	K	HSV	R	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	M2	0,180	4,58	0,82	0,00028
71	K	HSV	R	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	1,000	2,29	2,29	0,00008
72	K	HSV	R	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	M2	138,317	3,48	481,34	
73	K	HSV	R	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	M2	19,140	3,33	63,74	0,00044

Celkom bez DPH

7 320,77

Stavba:
Objekt SO 06
Časť:
JKSO

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
SO 06 Verejné osvetlenie

P.č.	Typ	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
	D	HSV		21-M	Elektromontáže				
1	K	HSV	R	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 80 mm	m	830,000	1,47	1 220,10
2	M	HSV	MAT	2861118400	PE - 80 SDR 17,6 (0,1 Mpa) 90x 5,2	m	871,500	6,11	5 324,87
3	K	HSV	R	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklompou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	18,000	3,31	59,58
4	M	HSV	MAT	2830115500	Zmršťovacie bužírky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	10,800	0,49	5,29
5	M	HSV	MAT	2830116000	Zmršťovacie bužírky hnedé 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	5,400	0,49	2,65
6	M	HSV	MAT	2830126500	Zmršťovacie bužírky zel. žlté 4,8-2,4 mm typ: ZS048ZS	ks	5,400	0,60	3,24
7	M	HSV	MAT	2830165500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	18,000	8,25	148,50
8	K	HSV	R	210101154	Koncovka epoxinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 25 mm2 (3x35 mm2)	ks	70,000	11,60	812,00
9	M	HSV	MAT	3451810650	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-16	ks	70,000	10,85	759,50
10	K	HSV	R	210120001	Závitová poistka s predným privodom do 500 V, E 27 do 25 A	ks	2,000	2,26	4,52
11	M	HSV	MAT	3450105500	Poistková hlavica 2310-11 E27 otras.	ks	2,000	0,57	1,14
12	M	HSV	MAT	3450106900	Poistkový spodok E27 211030	ks	2,000	2,43	4,86
13	M	HSV	MAT	3450111500	Poistkový dotyk 20A	ks	2,000	0,33	0,66
14	M	HSV	MAT	3450113100	Poistkový patrón 20A	ks	2,000	0,26	0,52
15	K	HSV	R	210120121	Poistková skriňa liatinová alebo plechová do steny, do 3 x 100 A	ks	1,000	2,45	2,45
17	M	HSV	MAT	3570325800	Skriňa SIL25	ks	1,000	47,71	47,71
18	K	HSV	R	210120310	Bleskoistka NN vč. materiálu a zapojenia nn do 500 V	ks	1,000	2,85	2,85
19	K	HSV	R	210120452	Istič vzduchový vč. zapojenia trojpoľový do 25 A s krytom	ks	1,000	3,87	3,87
20	M	HSV	MAT	3580524000	Istič ITM 2,0A P-304	ks	1,000	25,22	25,22
21	K	HSV	R	210200092	SVIETIDLO AMI MAXITRUCK 1x70W	ks	9,000	8,64	77,76
22	M	HSV	MAT	3470126800	VÝBOJKA MH(TS) 1x70W	ks	9,000	17,39	156,51
23	M	HSV	MAT	3480193800	SVIETIDLO AMI MAXITRUCK 1x70W	Kus	9,000	260,40	2 343,60
24	K	HSV	R	210200098	Svietidlo AMI PP PARK	ks	36,000	13,87	499,32
25	M	HSV	MAT	3470137700	VÝBOJKA Hg 80W	ks	36,000	3,60	129,60
26	M	HSV	MAT	3480157600	Svietidlo AMI PP PARK	ks	36,000	86,72	3 121,92
27	K	HSV	R	210204002	DEMONTAŽ Osvetľovací stĺžiar sadový - oceľový	ks	1,000	15,66	15,66
28	K	HSV	R	210204002_p	Osvetľovací stĺžiar sadový - oceľový	ks	36,000	15,66	563,76
29	M	HSV	MAT	3160100100	STOŽIAR SB3/60P	ks	36,000	174,92	6 297,12
30	K	HSV	R	210204201	Elektrovýstroj stĺžiara pre 1 okruh	ks	34,000	14,75	501,50
31	M	HSV	MAT	3570232400	Poistková stĺžiarová rozvodnica PSR 16-1	Kus	34,000	25,78	876,52
32	K	HSV	R	210204202	Elektrovýstroj stĺžiara 2 okruhy	ks	2,000	15,29	30,58
33	M	HSV	MAT	3570232500	Poistková stĺžiarová rozvodnica PSR 16-2	Kus	2,000	34,05	68,10
34	K	HSV	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	750,000	1,33	997,50

35	M	HSV	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm								
36	M	HSV	MAT	3540406800	HR-Svorka SS			kg	462,000	1,36		628,32	
37	K	HSV	R	210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5			ks	60,000	0,80		48,00	
38	M	HSV	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5			m	80,000	0,49		39,20	
39	K	HSV	R	210901005	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 2x16			m	84,000	0,91		76,44	
40	M	HSV	MAT	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 2Bx16			m	80,000	0,49		39,20	
41	K	HSV	R	210901155	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKYPs 750 V 4x16			m	84,000	1,68		141,12	
42	M	HSV	MAT	3410708000	Vodič hliníkový AYKYPs 750 V 4x16			m	750,000	0,61		457,50	
	D	HSV		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach			m	787,500	1,64		1 291,50	
43	K	HSV	R	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)			km	0,900	64,03		57,63	
44	K	HSV	R	460030021	Odstánenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 cm, stredne hustý mäkký porast 3 ks/m2			m2	2,000	2,18		4,36	
45	K	HSV	R	460030071	Búranie živícných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.			m2	56,000	3,40		190,40	
46	K	HSV	R	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.			m	28,000	2,68		75,04	
47	K	HSV	R	460030092	Vythnanie obrubníkov ležatých kladených do malty a ich uloženie do 3 m, rozobranie lôžka			m	8,000	2,31		18,48	
48	K	HSV	R	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3			m3	6,000	35,59		213,54	
49	K	HSV	R	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia			m3	5,000	40,02		200,10	
50	M	HSV	MAT	5893171000	B7,5 PC DO 22MM ZP NAD 100MM			m3	5,000	84,62		423,10	
51	K	HSV	R	460080101	Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom jamy, zhutnením a úpravou pláne			m3	2,000	174,96		349,92	
52	K	HSV	R	460100022	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábli 250 x 1500 mm			ks	36,000	40,83		1 469,88	
53	M	HSV	MAT	1371484400	Plech ocelový tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm			t	0,036	1 153,74		41,53	
54	M	HSV	MAT	3450716200	Rúrka kopex 3336			m	72,000	4,37		314,64	
55	M	HSV	MAT	5893230700	C 12/15 PC DO 22MM ZP NAD 100MM			m3	5,022	92,46		464,33	
56	M	HSV	MAT	5922150200	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8			ks	28,800	4,37		125,86	
57	K	HSV	R	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4			m3	6,000	7,99		47,94	
58	K	HSV	R	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3			m	890,000	4,34		3 862,60	
59	K	HSV	R	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.			m	890,000	0,99		881,10	
60	K	HSV	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy šírka 33 cm			m	890,000	0,32		284,80	
61	M	HSV	MAT	2830002000	Fólia červená v m			m	890,000	0,50		445,00	
62	K	HSV	R	460510031	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 140/7,9 bez zemných prác			m	830,000	0,75		622,50	
63	K	HSV	R	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3			m	890,000	1,64		1 459,60	
64	K	HSV	R	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť			m3	5,000	7,56		37,80	
65	K	HSV	R	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,			m2	160,000	0,49		78,40	
66	M	HSV	MAT	0057211100	Trávové semeno			kg	32,000	8,71		278,72	

67	K	HSV	R	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	890,000	1,43	1 272,70
68	K	HSV	R	460680023	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 45 cm	ks	1,000	21,98	21,98
69	M	HSV	MAT	5891255000	MC_15 PR MUROV POJ SPC	m3	0,045	120,65	5,43

Celkom bez DPH

40 077,64



REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Neoprávené náklady

P.č.	Typ	Skupina Výdavkov	Kód objektu	Názov objektu	Cena	DPH	Cena celkom s DPH
1.	S			Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov			
2.	O		SO 01	SO 01 Chodníky			
3.	Č	717001	SO 01.01	SO 01.03 Chodník ul. Komenského po byt. Dom č. 79- nový	20 444,96	3 884,54	24 329,50
				CELKOM	20 444,96	3 884,54	24 329,50

Stavba:

Objekt: SO 01

Časť: SO 01.03

JKSO:

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov

SO 01 Chodníky

SO 01.03 Chodník ul. Komenského po byt. dom č. 79 - nový - NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

P.č.	Typ	Zaradenie	KCN	Kód položky	Nazov	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom	J. hmotnosť
	D	HSV		1	Zemné práce					
1	K	HSV	R	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	34,400	11,43	393,19	
	D	HSV		5	Komunikácie				0,00	
2	K	HSV	R	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III. tr. jemnozrnný hr. 40mm	m2	4,800	11,84	56,83	
3	K	HSV	R	597962126	Montáž uzavretého žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 200, do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30	m	21,000	19,15	402,15	0,38328
4	M	HSV	MAT	5923001237	Štandardné žlaby SV 200	ks	33,000	376,94	12 439,02	
5	M	HSV	MAT	5923001239	Štandardné žlaby SV 200 - mriežkový rošt 500/260/40/2	ks	66,000	97,74	6 450,84	
	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
6	K	HSV	R	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových	m3	3,600	169,63	610,67	0,03260
7	K	HSV	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	10,870	0,70	7,61	
8	K	HSV	R	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	21,741	0,27	5,87	
9	K	HSV	R	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	7,920	2,91	23,05	
10	K	HSV	R	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	2,640	4,60	12,14	
11	K	HSV	R	979093514	Drvenie stavebného odpadu asfaltového	t	10,870	4,01	43,59	

Celkom bez DPH

20 444,96